

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
SYSTEM PARKINGOWY W RCKIK OPOLE

WJAZD- WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Parametry dla szlabanu:

- stopień zabezpieczenia : IP54
 - zasilanie: 230 V 50/60 Hz
 - zasilanie silnika : 24 V D.C.
 - maks. pobór prądu: 1,1 A
 - moc maksymalna silnika: 300 W
 - cykl pracy: do 160 cykli/godz
 - temperatura pracy : od -20°C do + 55°C
 - posiada wbudowana sygnalizację świetlną LED i akcesoria zabezpieczające
-

- Szlaban z ramieniem 6,5 m z możliwością docięcia.
- Szlaban powinien być zabezpieczony w moduł SOS wykrywający sygnały uprzywilejowane.
- W przypadku braku możliwości wyjechania przez szlaban wyjazdowy, klienci powinni mieć możliwość skorzystania z wideodomofonu do awaryjnego otwierania szlabanu.
- Zestaw wideodomofonowy : stacja bramowa (kamera+domofon+głośnik) oraz monitor dotykowy. Komunikacja dwukierunkowa. Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy.
- Stacja bramowa powinna mieć możliwość pracy w każdych warunkach atmosferycznych.
- Szlaban powinien posiadać zasilanie awaryjne otwierające szlaban po zaniku prądu (ramię pozostaje w pozycji otwartej do momentu powrotu zasilania).
- Wjazd powinien odbywać się poprzez najechanie na pętlę indukcyjną co automatycznie otwiera szlaban.
- Szlaban powinien mieć ustawiony czas na auto zamknięcie, które będzie odliczane po każdym przecięciu linii fotokomórek. Nie dopuszcza się opcji „ zamknij po foto”.
- Pracownicy powinni mieć możliwość otwarcia szlabanu poprzez czytnik dalekiego zasięgu UHF.

WYJAZD- WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Parametry dla szlabanu:

- stopień zabezpieczenia : IP54
- zasilanie: 230 V 50/60 Hz
- zasilanie silnika : 24 V D.C.
- maks. pobór prądu: 1,1 mA
- moc maksymalna silnika: 240 W
- cykl pracy: do 350 cykli/godz
- temperatura pracy : od -20°C do + 55°C

- posiada wbudowana sygnalizację świetlną LED i akcesoria zabezpieczające

- Szlaban z ramieniem 4,5 m z możliwością docięcia.

- Szlaban powinien być zabezpieczony w moduł SOS wykrywający sygnały uprzywilejowane.

- Przy szlabanie powinna znajdować się moneterka na żetony specjalne oraz wideodomofon umiejscowione na wysokości okna kierowcy. Klienci RCKiK Opole oraz dostawcy towarów otrzymują żeton po zakończonej wizycie w RCKiK Opole.

- Moneterka nie może akceptować monet. Po wrzuceniu monety szlaban nie powinien się otworzyć.

- Moneterka powinna mieć możliwość pracy w każdych warunkach atmosferycznych.

- Zestaw wideodomofonowy : stacja bramowa (kamera+domofon+głośnik) oraz monitor dotykowy. Komunikacja dwukierunkowa. Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy.

- Stacja bramowa powinna mieć możliwość pracy w każdych warunkach atmosferycznych.

- W razie problemów z otwarciem szlabanu użytkownicy powinni mieć możliwość korzystania z wideodomofonu.

- Szlaban powinien posiadać zasilanie awaryjne otwierające szlaban po zaniku prądu (ramię pozostaje w pozycji otwartej do momentu powrotu zasilania).

- Wyjazd aut uprzywilejowanych i pracowników powinien odbywać się poprzez czytnik dalekiego zasięgu UHF, który wywołwany jest poprzez pętlę indukcyjną umiejscowioną w ziemi po stronie wyjazdu oraz alternatywnie poprzez moduł GSM w domofonie.

- Szlaban powinien zamykać się automatycznie po przecięciu linii fotokomórek.

Wykonawca dostarczy i zamontuje tablicę informacyjną wraz z regulaminem dla wjeżdżających. Treść komunikatu na tablicy wymaga akceptacji Dyrekcji RCKiK Opole- 1 sztuka.

Wykonawca dostarczy znaki ostrzegawcze - do ustalenia jaki znak- 2 sztuki.

Wykonawca dostarczy pierwszorazowo 250 żetonów specjalnych oraz 60 kart UHF.

Wykonawca zapewni możliwość domówienia żetonów specjalnych i kart UHF zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny systemu parkingowego przez cały okres trwania umowy.

Wykonawca zapewnia przyjazd do awarii w ciągu 5 h od otrzymania zawiadomienia o wystąpieniu awarii.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu technicznego zamontowanych szlabanów wraz z elektroniką co najmniej raz na 12 miesięcy.

Termin wykonania usługi do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.