

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		roboty rozbiórkowe paw. B -WC			
1	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		5.73*3.10*2	m ²	35.526	
				RAZEM	35.526
2	KNR-W 4- d.1 01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		(5.73+3.1)*2*2.9+(1.05*5*2+5.73*2)*2.25	m ²	100.624	
				RAZEM	100.624
3	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KSNR 8 d.1 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNNR 8 d.1 0225-06	Demontaż pisuaru porcelanowego	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KSNR 8 d.1 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KSNR 8 d.1 0122-04	Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KSNR 8 d.1 0122-01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr.15-20mm	szt.		
		6+3	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KSNR 8 d.1 0422-01	Demontaż grzejnika płytowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR-W 9 d.1 0501-07	Demontaż opraw oświetleniowych świetłkowych-belka montażowa	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KSNR 9 d.1 0401-08	Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5 d.1 0111-01 tyl- ko R- 0,5	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże betonowe- demontaż	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-01 d.1 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
		(1.05*5+5.73)*2.25-0.7*2.0*6	m ²	16.305	
				RAZEM	16.305
15	KNNR 8 d.1 0212-04	Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego ze stali nirdzewnej (rewizji) o śr. 70-100 mm	szt.		
		Obmiar dodatkowy - długość rury	m		1.000
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 4- d.1 01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		
		(100.624+35.526)*0.015+16.305*0.12	m ³	3.999	
				RAZEM	3.999
17	KNR 2-02 d.1 0201-01	koszt wozu i utylizacji gruzu	m ³		
		3.999	m ³	3.999	
				RAZEM	3.999
2		roboty rozbiórkowe paw. B - łaźnia			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 5.73*3.10*2	m ² m ²	35.526	
				RAZEM	35.526
19	KNR-W 4- d.2 01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej (5.73+3.1)*2*2.9+(1.05*2)*2.25*2+5.73*0.45*2+0.45*0.3*2*10+0.45*0.15*10+1.3*0.45	m ² m ²	69.781	
				RAZEM	69.781
20	KSNR 8 d.2 0225-03	Demontaż umywalki 7	kpl. kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
21	KSNR 8 d.2 0225-04	Demontaż brodzika 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KSNR 8 d.2 0122-04	Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
23	KSNR 8 d.2 0122-01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr.15-20mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KSNR 8 d.2 0422-01	Demontaż grzejnika płytowego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 d.2 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej (1.05*2+0.95)*2+5.73*0.6+0.8*0.6*10+0.8*0.2	m ² m ²	14.498	
				RAZEM	14.498
26	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR-W 9 d.2 0501-07	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych-belka montażowa 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KSNR 9 d.2 0401-08	Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 4- d.2 01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km (66.781+35.526)*0.015+12.578*0.12	m ³ m ³	3.044	
				RAZEM	3.044
31	KNR 2-02 d.2 0201-01	koszt wyozu i utylizacji gruzu 3.044	m ³ m ³	3.044	
				RAZEM	3.044
3		paw. B -WC			
32	NNRNB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (5.73+3.1)*2.9*2	m ² m ²	51.214	
				RAZEM	51.214
33	KNR 0-12II d.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (5.73+3.1)*2.9*2	m ² m ²	51.214	
				RAZEM	51.214
34	KNR 2-15 d.3 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr. nom. 15 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
35	KNR 2-15 d.3 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 3+3	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 2-15 d.3 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów mieszacz do wody	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNNR 4 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych do pisuarów	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNR 2-15 d.3 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm do umywalk	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
39	KSNR 8 d.3 0102-02	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr. 20 mm w budynkach mieszkalnych	m		
		3.0*2	m	6.000	
				RAZEM	6.000
40	KNNR 4 d.3 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	NNRNKB d.3 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2 5.73*3.1	m ²		
			m ²	17.763	
				RAZEM	17.763
42	KNR 0-12II d.3 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		(5.73+3.1)*2.9*2	m ²	51.214	
				RAZEM	51.214
43	KNR 0-12 d.3 1118-05 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą Układanie w "karo".-Płytki antypoślizgowe r13	m ²		
		5.73*3.1	m ²	17.763	
				RAZEM	17.763
44	KNR-W 2- d.3 15 0229-04	umywalki ze stali nierdzewnej wandaloodporne- np. Umywalka ze stali nierdzewnej 18/10 WTC 600 zalecana do więzień	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR-W 2- d.3 15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm - Presto antywandal	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
46	KNR-W 2- d.3 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" ze stali nierdzewnej	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
47	KNR-W 2- d.3 15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym ze stali nierdzewnej	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
48	KNR-W 2- d.3 02 1040-05	Kabiny sanitarne HPL gr. ścianki 12mm trzy zawiasy przy drzwiach - 6szt z drzwiami wys. 2,05 0.95*5+5.73	m		
			m	10.480	
				RAZEM	10.480
49	KNR-W 2- d.3 15 0139-02	Mieszacz o śr. nominalnej 20x25 mm umieszczony w skrzynce zamykanej na kłódkę	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR-W 2- d.3 02 1219-05	montaż luster np. Lustro łazienkowe bezpieczne prostokąt fazowany 600 x 800 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
51	KNR-W 2- d.3 02 1040-01	Drzwi wejściowe do WC odporne na wilgoć 90*200 np. Drzwi z tulejami wentylacyjnymi UT Płaskie 90 cm	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
52	KNNR 5 d.3 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNNR 5 d.3 0306-01	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNNR 5 d.3 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - np. Lampa hermetyczna Fi- bra IV LED 1455x98 57W 10370lm 840 OPAL Szary	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
55	KNR-W 2- d.3 15 0418-02	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 3000 mm Grzejnik płytowy C11	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 0-19 d.3 0929-04	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		0.8*1.4	m ²	1.120	
				RAZEM	1.120
4		paw. B - łazienia			
57	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(5.73+3.1)*2.9*2	m ²	51.214	
				RAZEM	51.214
58	KNR 0-12II d.4 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		(5.73+3.1)*2.9*2	m ²	51.214	
				RAZEM	51.214
59	KNR 2-15 d.4 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustę- powych elastycznych metalowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
60	KNR 2-15 d.4 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wy- pływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
61	KNR 2-15 d.4 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów mie- szacz do wody	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 2-15 d.4 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifi- kowanego PCW o śr. 50 mm do umywalek	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
63	KSNR 8 d.4 0102-02	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowa- nych o śr.20 mm w budynkach mieszkalnych	m		
		3.0*2	m	6.000	
				RAZEM	6.000
64	KNNR 4 d.4 0222-02	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	NNRNKB d.4 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		Krotność = 2	m ²	17.763	
		5.73*3.1		RAZEM	17.763
66	KNR 0-12II d.4 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		(5.73+3.1)*2.9*2	m ²	51.214	
				RAZEM	51.214
67	KNR 0-12 d.4 1118-05 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą Układanie w "karo".-Płytki antypoślizgowe r13	m ²		
		5.73*3.1	m ²	17.763	
				RAZEM	17.763
68	KNR-W 2- d.4 15 0229-04	umywalki ze stali nierdzewnej wandaloodporne- np. Umywalka ze stali nie- rdzewnej 18/10 WTC 600 zalecana do więzień	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
69	KNR-W 2- d.4 15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm - Presto antywandal	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
70	KNR-W 2- d.4 02 1040-05	Kabiny sanitarne HPL gr. ścianki 12mm trzy zawiasy przy drzwiach - 5szt z drzwiami wys. 2,05	m		
		0.95*4+5.73	m	9.530	
				RAZEM	9.530
71	KSNR 4 d.4 0213-06	Brodziki z baterią natryskową- natrysk podtynkowy Presto	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72	KNR-W 2- d.4 15 0139-02	Mieszacz o śr. nominalnej 20x25 mm umieszczony w skrzynce zamykanej na kłódkę	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR-W 2- d.4 02 1219-05	montaż luster np. Lustro łazienkowe bezpieczne prostokąt fazowany 600 × 800 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
74	KNR-W 2- d.4 02 1040-01	Drzwi wejściowe do WC odporne na wilgoć 90*200 np. Drzwi z tulejami wentylacyjnymi UT Płaskie 90 cm	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
75	KNNR 5 d.4 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNNR 5 d.4 0306-01	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNNR 5 d.4 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - np. Lampa hermetyczna Fibra IV LED 1455x98 57W 10370lm 840 OPAL Szary	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
78	KNR-W 2- d.4 15 0418-02	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 3000 mm Grzejnik płytowy C11	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
79	KNR 0-19 d.4 0929-04	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednokierunkowe z PCV o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
		1.0*1.67	m ²	1.670	
				RAZEM	1.670