

Opis przedmiotu zamówienia

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych w zakresie instalacji odgromowej

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie okresowej kontroli polegającej na badaniu i pomiarach instalacji odgromowej, uziomów instalacji odgromowej/piorunochronnej w obiektach stanowiących własność Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, tj.:

- ul. Zbierskiego 6

- ul. Dąbrowskiego 14

Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Uczelni, przeglądy instalacji odgromowej w obiektach Uniwersytetu są wykonywane w okresie 3-letnim.

Termin realizacji – **do 31 maja 2025r.**

Za termin realizacji zamówienia rozumie się odbiór przez zamawiającego protokołu z przeprowadzonej kontroli.

Kontrolę należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie, tj. ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332) oraz wymaganiami określonymi w normach PN-86-92/E-05003 i PN-IEC 61024-1:2001.

Z wykonanych kontroli wykonawca sporządzi protokoły wraz z wynikami przeprowadzonych pomiarów. Do protokołów należy także dołączyć wykonane w toku kontroli szkice instalacji z naniesionymi miejscami, w których stwierdzono usterki. Zamawiającemu należy przekazać protokoły w dwóch egzemplarzach.

Przeprowadzenie kontroli okresowej może wykonać wyłącznie osoba mająca odpowiednie kwalifikacje tj. świadectwo kwalifikacji E i D w grupie 1.

W treści oferty należy podać ceny netto i brutto z podziałem na poszczególne obiekty oraz sumę całości zamówienia. Oferty nie obejmujące całego zakresu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, będą podlegały odrzuceniu.

Ofertę należy złożyć na druku załączonym do postępowania.

Termin i sposób płatności: przelew w ciągu 21 dni na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia.

Opis budynków:

➤ **przy ul. Zbierskiego 6** - Akademickie Centrum Sportowe

Kubatura obiektu: 28.500,00 m³

Powierzchnia zabudowy : 2.946,00 m²

Liczba kondygnacji: 2 kondygnacje + jedna podziemna

➤ **przy ul. Dąbrowskiego 14** - Budynek Dydaktyczny

Kubatura obiektu : 12.713,00 m³

Powierzchnia zabudowy : 826,50 m²

Liczba kondygnacji: 3 kondygnacje

Zamawiający nie posiada metryk urządzeń piorunochronnych. W ofercie nie należy ujmować odkopania uziomów. Wokół budynków znajdują się nawierzchnie utwardzone, z kostki lub

płyt betonowych. Częściowo są to opaski z płyt betonowych.

Nachylenie połaci dachowych w budynkach – powyżej 30%.

W załączeniu wyniki pomiarów z ostatnich przeglądów oraz schematy instalacji poszczególnych budynków.

KANCLERZ

mgr inż.  Róg

