



**Grantodawca :**

**Fundacją WWF Polska** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Usypiskowej 11

**Szacowanie wartości zamówienia – OPZ**

**Nazwa zamówienia :**

Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby zimowania chomików europejskich w ramach projektu pn.

"Zimowanie chomika europejskiego *Cricetus cricetus* w warunkach sztucznego utrzymania- jako istotny element czynnej ochrony gatunku"

**Opis lokalizacji obiektu budowlanego :**

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie ul. Jodłowa 12

**Zamawiający :**

UNIWERSYTET ROLNICZY im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  
31-120 Kraków, al. Adama Mickiewicza 21

**Opracowano :**

Dział Nadzoru Technicznego

Kraków, 21.03.2025r.

## Opis przedmiotu zamówienia :

### Roboty budowlane do wykonania:

1. Rozbiórka okładziny ściennej w części pomieszczenia łazienki
2. Rozbiórka posadzki w pomieszczeniu łazienki
3. Wykonanie ścianki murowanej gr 6 cm o wymiarach 1,0 x 0,80 m
4. Wykonanie progu murowanego wys.10 cm oddzielającego przestrzeń brodzika od pozostałej części łazienki
5. Uzupelnienie okładziny ściennej i podłogowej
6. Wymiana drzwi wejściowych na stalowe przeciwwłamaniowe pełne
7. Montaż z dostosowaniem do istniejących otworów krat okiennych będących w posiadaniu Zamawiającego

Wymiary drzwi wejściowych : 1,36 x 2,40 m

Wymiary otworów okiennych :

- a) 1,41 x 1,41 m – 4 szt,
- b) 1,41 x 0,81 m - 1 szt

Wymiary krat będących w posiadaniu Zamawiającego :

- a) 1,60m x 1,40 m (wymiar podano łącznie z wąsami) – 5 szt

W załączeniu zdjęcie kraty



Zakres robót został określony w dołączonych przedmiarach robót

*Do oferty należy załączyć wyliczenia wartości wg. pozycji z przedmiaru ( wycena dla każdej pozycji*

### Roboty sanitarne do wykonania:

1. dostawa i montaż klimatyzacji/ogrzewania
2. dostawa i montaż instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej
3. dostawa i montaż instalacji wodno- kanalizacyjnej wraz z armaturą i urządzeniami sanitarnymi

Szczegółowy zakres robót wraz z parametrami urządzeń został określony w dołączonych przedmiarach robót sanitarnych

*Do oferty należy załączyć wyliczenia wartości wg. pozycji z przedmiaru ( wycena dla każdej pozycji)*

### Roboty elektryczne do wykonania

1. Demontaż części instalacji elektrycznej
2. Przebudowa tablicy elektrycznej
3. Dobudowa gniazda 3f dla zasilania awaryjnego z Agregatu prądotwórczego
4. Wymiana opraw oświetleniowych
5. Dostawa i montaż systemu powiadamiania GSM o przekroczonej temperaturze, wilgotności zaniku napięcia, awarii klimatyzatorów i wentylacji.
6. Dostawa i montaż Routera Wi-fi GSM
7. Dostawa i montaż kamery z kartą SD
8. Uruchomienie systemu powiadamiania GSM, Routera GSM, kamery z kartą SD
9. Wykonanie pomiarów i dokumentacji powykonawczej

*Do oferty należy załączyć wyliczenia wartości wg. pozycji z przedmiaru ( wycena dla każdej pozycji)*