

Postępowanie nr WZP.271.14.2025.B

Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr I

Opis przedmiotu zamówienia na utrzymanie rowów melioracyjnych zlokalizowanych na osiedlu Nowy Fordon i przy ul. Zamczysko.

1. Łączna długość rowów:

4 391,00 mb

2. Łączna powierzchnia:

- 1) Skarp – 16 104,00 m²,
- 2) Koryta rowów – 4505,30 m²

3. Szczegółowy zakres prac:

- 1) Usuwanie traw i innej roślinności ze skarp poprzez:
 - a) usunięcie ze skarp rowów odpadów komunalnych i wywiezienie ich zgodnie z obowiązującym prawem,
 - b) usunięcie samosiewów drzew i krzewów (z wyłączeniem drzew wymagających uzyskania zezwolenia na ich usunięcie),
 - c) skoszenie traw oraz innej roślinności i pozostawienie pokosu na skarpach,
 - d) dokonanie przycinki pielęgnacyjnej drzew i krzewów,
 - e) wywiezienie zgodnie z obowiązującym prawem odpadów zielonych powstałych z usuwania samosiewów i przycinania pielęgnacyjnego.
- 2) Usunięcie traw i innej roślinności z dna rowów oraz utrzymanie drożności przepustów poprzez:
 - a) skoszenie traw oraz innej roślinności i pozostawienie pokosu na skarpach,
 - b) hakowanie dna rowów z roślinności korzeniącej się w dnie i pozostawienie jej na skarpach,
 - c) usunięcie z całej przestrzeni przepustów: mułu, piasku, odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń,
 - d) wywiezienie zebranych odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.

4. Szczegółowy zakres prac interwencyjnych realizowanych na wezwanie Zamawiającego:

- 1) udrożnienie przepustów poprzez usunięcie mułu, piasku, odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń,
- 2) usunięcie odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.

Uwaga: Należy uzgodnić z właścicielami terenów sąsiednich możliwość odkładania namulów na ich działki.

Pakiet II

Opis przedmiotu zamówienia na utrzymanie rowów melioracyjnych zlokalizowanych na osiedlu Łęgnowo – Wieś.

1. Łączna długość rowów:

5 379,00 mb

2. Łączna powierzchnia:

1) Skarp – 19 977,15 m²,

2) Koryt rowów – 10 347,75 m²

3. Szczegółowy zakres prac:

1) Usuwanie traw i innej roślinności ze skarp poprzez:

- a) usunięcie ze skarp rowów odpadów komunalnych i wywiezienie ich zgodnie z obowiązującym prawem,
- b) usunięcie samosiewów drzew i krzewów (z wyłączeniem drzew wymagających uzyskania zezwolenia na ich usunięcie),
- c) skoszenie traw oraz innej roślinności i pozostawienie pokosu na skarpach,
- d) dokonanie przycinki pielęgnacyjnej drzew i krzewów,
- e) wywiezienie zgodnie z obowiązującym prawem odpadów zielonych powstałych z usuwania samosiewów i przycinania pielęgnacyjnego.

2) Usunięcie traw i innej roślinności z dna rowów oraz utrzymanie drożności przepustów poprzez:

- a) skoszenie traw oraz innej roślinności i pozostawienie pokosu na skarpach,
- b) hakowanie dna rowów z roślinności korzeniącej się w dnie i pozostawienie jej na skarpach,
- c) usunięcie z całej przestrzeni przepustów: mułu, piasku, odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń,
- d) wywiezienie zebranych odpadów zgodnie z obowiązującym prawem

4. Szczegółowy zakres prac interwencyjnych realizowanych na wezwanie

Zamawiającego:

- 1) udrożnienie przepustów poprzez usunięcia mułu, piasku, odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń,
- 2) usunięcie odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.

Uwaga: Należy uzgodnić z właścicielami terenów sąsiednich możliwość odkładania namulów na ich działki.

Pakiet III

Opis przedmiotu zamówienia na utrzymanie rowów melioracyjnych zlokalizowanych na osiedlach: Piaski, Prądy (rów G) oraz w Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim.

1. Łączna długość rowów:

5 306,00 mb

2. Łączna powierzchnia:

- 1) Skarp – 18 218,00 m²,
- 2) Koryta rowów – 5 286,00 m²

3. Szczegółowy zakres prac:

- 1) Usuwanie traw i innej roślinności ze skarp poprzez:
 - a) usunięcie z dna i skarp rowów odpadów komunalnych i wywiezienie ich zgodnie z obowiązującym prawem,
 - b) usunięcie samosiewów drzew i krzewów (z wyłączeniem drzew wymagających uzyskania zezwolenia na ich usunięcie),
 - c) skoszenie traw oraz innej roślinności i pozostawienie pokosu na skarpach,
 - d) dokonanie przycinki pielęgnacyjnej drzew i krzewów,
 - e) wywiezienie zgodnie z obowiązującym prawem odpadów zielonych powstałych z usuwania samosiewów i przycinania pielęgnacyjnego.
- 2) Odmulanie koryta rowu i usunięcie traw i innej roślinności z dna rowu oraz utrzymanie drożności przepustów rurowych poprzez:
 - a) usunięcie warstwy mułu o grubości 30 cm na całej szerokości rowów,
 - b) rozplantowanie namulów na koronach skarp,
 - c) usunięcie z całej przestrzeni przepustów: mułu, piasku, odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń,
 - d) wywiezienie zebranych odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.

4. Szczegółowy zakres prac interwencyjnych realizowanych na wezwanie Zamawiającego:

- 1) udrożnienie przepustów poprzez usunięcie mułu, piasku, odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń,
- 2) usunięcie odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.

Uwaga: Należy uzgodnić z właścicielami terenów sąsiednich możliwość odkładania namulów na ich działki.