

## **Przedmiar robót**

### **Zimowisko dla chomików ul. Jodłowa**

Budowa: **Przystosowanie pomieszczenia do zimowania chomików europejskich**  
Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane**  
Lokalizacja: **Kraków, ul. Jodłowa**  
Inwestor: **Uniwersytet Rolniczy im.H.Kołłątaja w Krakowie**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Zimowisko dla chomików ul. Jodłowa</b>		
1	Element	<b>Prace demontażowe i rozbiórkowe</b>		
1.1	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,80*2,15	6,020000	
		RAZEM:	6,020000	m2 6,020
1.2	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,80*1,50	4,200000	
		RAZEM:	4,200000	m2 4,200
1.3	KNR 404/1101/1	Analogia - Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km	m3	0,200
1.4	KNR 404/1101/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) ciągnikiem kołowym z przyczepą	m3	0,200
1.5	KNR 404/1101/1	Utylizacja gruzu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,75*0,2	0,350000	
		RAZEM:	0,350000	t 0,350
2	Element	<b>Roboty remontowe- ściany</b>		
2.1	KNRW 401/306/4	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, na zaprawie cementowej, grubości 1/4 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,0*0,80+0,10*1,20	0,920000	
		RAZEM:	0,920000	m2 0,920
2.2	KNRW 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,80*2+0,10*1,20*2	1,840000	
		RAZEM:	1,840000	m2 1,840
2.3	KNRW 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach-analogia- przygotowanie pod flizy	m2	4,200
2.4	KNR K 4/602/2	Izolacja wodoszczelna w postaci folii płynnej w dwóch warstwach docelowo.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,80*1,2*1,50+0,10*1,2*2	1,680000	
		RAZEM:	1,680000	m2 1,680
2.5	KNR 202/822/6	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - łazienki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,20+0,80*2+0,10*1,20*2	6,040000	
		RAZEM:	6,040000	m2 6,040
2.6	KNNR 2/1206/4	Listwy zakończeniowe, dekoracyjne z PCV do wykończenia glazury	m	2,800
2.7	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,0-1,50)*2,80	4,200000	
		RAZEM:	4,200000	m2 4,200
2.8	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	6,020
3	Element	<b>Podłoga</b>		
3.1	KNNR 2/1202/2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, grubości 20 mm	m2	6,020
3.2	KNR K 4/602/2	Izolacja wodoszczelna w postaci folii płynnej w dwóch warstwach docelowo.	m2	6,020
3.3	KNR 202/1118/10	Płytki gresowe antypoślizgowe układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2. R = 1,200 M = 1,000 S = 1,000	m2	6,020
4	Element	<b>Stolarka</b>		
4.1	Kalkulacja własna	Dopasowanie i montaż krat będących w posiadaniu Zamawiającego	szt	5,000
4.2	KNRW 202/1203/2	Drzwi stalowe, pełne, ponad 2 m2 antywłamaniowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,36*2,40	3,264000	
		RAZEM:	3,264000	m2 3,264