

PRZEDMIAR- zadanie pn. „ Zagospodarowanie terenu zewnętrznego oraz modernizacja nawierzchni alejek i podjazdów w Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54 w Bydgoszczy”.

Poz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn	Ilość	uwagi
1	3	4	5	8
Rozbiórki i roboty przygotowawcze				
1	Zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów na czas prowadzenia robót w tym również przycięcia pielęgnacyjne jeśli są konieczne	kpl	1,00	w zakresie niezbędnym dla Wykonawcy do prowadzenia robót - zalecana wizja lokalna
2	rozbiórki jezdni manewrowej z nawierzchni betonowej (cz.PN-ZACH) wraz z krawężnikiem/obrzeżem wraz z wywozem i utylizacją materiału	m2	158,00	
3	rozbiórki jezdni manewrowej + dojsčia do furtki przy bramie głównej z nawierzchni asfaltowej (pozostały zakres) wraz z wywozem i utylizacją materiału	m2	513,00	
4	rozbiórka chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową i z krawężnikiem/obrzeżem (przy rampie) wraz z wywozem i utylizacją materiału	m2	32,00	
5	rozbiórka istniejących stojaków rowerowych wraz z wywozem i utylizacją materiału	kpl	1,00	
6	rozbiórka istniejącego znaku drogowego (tarcza, tablica, słupek, fundament) wraz z wywozem i utylizacją materiału	kpl	1,00	
7	ręczna rozbiórka chodnika z kostki brukowej betonowej (podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku przy schodach wejściowych wraz z połączeniem do istniejącego chodnika) wraz z wywozem i utylizacją materiału	m2	40,00	
8	rozbiórka istniejących alejek (chodnik parkowy) z nawierzchni betonowej/bitumicznej wraz z podbudową i krawężnikiem/obrzeżem wraz z wywozem i utylizacją materiału	m2	1 428,00	
9	Rozbiórki istniejących lamp oświetleniowych (oprawa, słup, fundamnet, przyłącze) wraz z wywozem i utylizacją materiału	kpl	3,00	
10	zabezpieczenie istniejących sieci elektro-energetycznych kolidujących z zakresem przebudowy	kpl	1,00	wszystkie sieci zinwentaryzowane na mapach oraz niezinventaryzowane na mapach - zalecana wizja lokalna
11	zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych kolidujących z zakresem przebudowy	kpl	1,00	wszystkie sieci zinwentaryzowane na mapach oraz niezinventaryzowane na mapach - zalecana wizja lokalna
12	zabezpieczenie istniejących sieci wod-kan kolidujących z zakresem przebudowy	kpl	1,00	wszystkie sieci zinwentaryzowane na mapach oraz niezinventaryzowane na mapach - zalecana wizja lokalna
Roboty ziemne				
13	Wykonanie wykopów wraz z odwozem i utylizacją (korytowania, wykopy, wymiana gruntu, odhumusowania) na powierzchni pod jezdnie manewrowe i chodniki pakowe na wymaganą głębokość	m2	2 131,00	
Konstrukcje nawierzchni				
Jezdnie dróg manewrowych				
14	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	691,00	E2 ≥ 50 Mpa
15	warstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 Mpa (z dowozu) gr. 15cm	m2	691,00	E2 ≥ 80 Mpa
16	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 C90/3 o CBR≥60% gr. 15cm	m2	691,00	E2 ≥ 130 Mpa
17	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 8cm	m2	691,00	do przedstawienia do Zamawiającego badania: wskaźnik zagęszczenia ≥ 98% zawartość wolnych przestrzeni 2,0 ÷ 7,0 %(v/v) grubość warstwy ± 10%
18	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 w kolorze naturalnym gr. 4cm	m2	691,00	do przedstawienia do Zamawiającego badania: wskaźnik zagęszczenia ≥ 98% zawartość wolnych przestrzeni 1,0 ÷ 4,5 %(v/v) grubość warstwy ± 10%
Alejki/chodniki parkowe				

19	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża do uzyskania nośności E2>50MPa	m2	1 440,00	w przypadku nieosiągnięcia wymaganej nośności E2, Wykonawca zobowiązany jest ulepszyć podłoże (doziarnienie, stabilizację, wymiana gruntów lub inne) aż do uzyskania odpowiedniego wyniku
20	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 C90/3 o CBR≥60% gr. 15cm	m2	1 440,00	
21	warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej 10x20 gr.8cm (cegielka) BEZFAZOWEJ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm	m2	1 428,00	
22	warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej 10x20 gr.8cm (cegielka) BEZFAZOWEJ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm - dojście do furki przy bramie głównej	m2	12,00	
23	warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej 10x20 gr.8cm (cegielka) BEZFAZOWEJ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm - odtworzenie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku przy schodach wejściowych wraz z połączeniem do istniejącego chodnika	m2	40,00	
ELEMENTY ULIC				
Elementy ulic				
24	opornik betonowy 12x25 na ławie z betonu C12/15 z oporem - jezdni manewrowa	m	320,00	
25	Obrzeże betonowe 8/30 na ławie z betonu C12/15 z oporem - chodniki parkowe	m	1 018,00	
INNE				
26	przełożenie istniejącego chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z krawężnikiem dł. 2,0m - dostosowanie wysokości do "nowego podjazdu" bitumicznego do rampy	m2	9,00	
27	regulacja istniejącego wpustu deszczowego - dostosowanie wysokości do "nowej jezdni manewrowej" bitumicznej (cz. PN-ZACH przy garażach)	kpl	1,00	
28	regulacja istniejącej studni kanalizacji deszczowej - - dostosowanie wysokości do "nowych" nawierzchni bitumicznych/betonowych brukarskich	kpl	4,00	
29	odtworzenie istniejących trawników poprzez uzupełnienie humusem i obsianie trawą obszarów po których odbywał się ruch technologiczny oraz obszarów przy opornikach/obrzeżach	kpl	1,00	
30	montaż nowych stojaków rowerowych w miejscu istniejących	kpl	1,00	
31	montaż znaku drogowego B-1 z tabliczką "Nie dotyczy pojazdów służbowych" (tarcza, tablica, słupek, fundament beton C12/15)	kpl	1,00	
32	ustawienie nowych lamp oświetleniowych (oprawa, słup, fundament wraz z przyłączem) podłączeniem do sieci i uruchomieniem w miejsce istniejących lamp	kpl	3,00	istniejące zasilanie z budynku DPS
33	Obsługa geodezyjna inwestycji (w tym mapa powykonawcza)	kpl	1,00	
34	obsługa laboratoryjna inwestycji (badania zgodnie z opisem technicznym)	kpl	1,00	
35	Podest sceniczny wraz z montażem	kpl	1,00	
36	Wykonanie nawierzchni z płyt EPDM wraz z podbudową	kpl	1,00	
37	Wykonanie montażu placu ćwiczeń dla seniorów wraz z zamówieniem sprzętów i transportem	kpl	1,00	
38	Montaż 21 ławek parkowych wraz z transportem	kpl	1,00	
39	Montaż 21 kubłów śmietnikowych wraz z transportem	kpl	1,00	
40	Remont podjazdu dla niepełnosprawnych	kpl	1,00	