
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Roboty remontowe wojskowej bocznicy kolejowej nr 146 na terenie kompleksu wojskowego - Zadanie nr 2

ADRES INWESTYCJI: Życzyn

NAZWA INWESTORA: 28 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ADRES INWESTORA: ul. Witolda Pileckiego 5 08-110 Siedlce

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Mariola Sikora

DATA OPRACOWANIA: 30.09.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

30.09.2024

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1					
1 d.1	KNR 2-37 0703-04	Wykonanie zespołów podłączowych z drewna miękkiego na budowie - 7 kpl	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
2					
2 d.1	KNCK-7 0405-06	Naprawa toru przez wymianę pojedynczych zniszczonych kompletów podłączowych drewnianych na podsypce z tłucznia - 7 kpl - tor nr 3- 1 kpl, tor nr 2 - 6 kpl,	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
3					
3 d.1	KNCK-7 0405-06	Naprawa toru poprzez wymianę pojedynczych zniszczonych podkładów drewnianych na podsypce z tłucznia tor nr 1- 160 szt., tor nr 2 - 22 szt., wstawka Rz 6 - Rz 7 - 25 szt, tor nr 4 - 10 szt. Razem	podk ład		
		217	podk ład	217,000	
				RAZEM	217,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Obmiar		2
Spis treści		3